

社内検査実施要領

平成27年 6月

北見市上下水道局

社 内 検 査 実 施 要 領

1. 受注者は施工計画書の作成時に社内検査員、検査箇所、検査数量等について計画し、工事監督員の承諾を得るものとする。なお、社内検査員の資格については次のとおりとし、施工計画書に経歴書を添付すること。
 - (1) 社内検査員は、当該工事の現場代理人、主任技術者、監理技術者以外の者で課長職(課長該当職)以上の職にあるものを原則とする。
 - (2) 社内検査員は、受注者の社内の者を原則とするが、これによりがたい場合は、工事監督員の承諾を得た上で、社外の者としてすることができる。
2. 社内検査の検査箇所及び検査数量は受注者に一任するが、以下に掲げる検査項目は社内検査の義務要件とする。
 - (1) 土留工の設置状態(形状・強度)
 - (2) 埋設深度
 - (3) 布設状態(中心線のズレ・接合状況等)
 - (4) 書類検査
3. 社内検査結果は、社内検査実施結果報告書に記入し検査状況写真(検査員が判別可能であること)及び社内検査実施内容調書を添付して、工事成果品に綴り工事完成時に監督員に提出すること。
4. 社内検査実施内容調書の記入については次のとおりとする。
 - (1) 検査月日とは、当該工事の社内検査を実施した月日をいう。
 - (2) 工種とは、本工事内訳書の「細別」欄に記載されたものをいう。
 - (3) 設計数量とは、本工事内訳書の「数量」欄に記載されたものをいう。
 - (4) 検査撮影箇所とは、社内検査状況を撮影した箇所(設計図面の測点区間で表す)をいう。
 - (5) 検査内容とは2.に示した義務要件のほか寸法(布設ライン・延長等)、オフセット、(管・仕切弁・空気弁等)、弁筐内部確認などの検査内容をいう。

社内検査実施結果報告書（例）

平成 年 月 日

北見市公営企業管理者
様

住所
受注者
氏名 印

工事名 : _____

工期 : _____年 月 日 ~ _____年 月 日

受注金額 : _____

上記建設工事の完成検査に先立ち社内検査を実施しましたので、その結果について別紙の通り報告します。

検査年月日 平成 年 月 日
平成 年 月 日
平成 年 月 日

検査員職氏名 役職名 _____
氏名 _____ 印

社内検査実施内容調書（例）

検査内容	検査項目	検査内容	結果	備考
施工状況	土工	掘削状況		
		運搬捨土、流用土状況		
		床均し状況		
		埋め戻し転圧状況		
	仮設工	土留工施工状況		
		排水処理状況		
	管布設工	管布設状況		
		継手接合状況		
		ポリスリーブ敷設状況		
		表示テープ・埋設シート敷設状況		
	路面復旧工	凍上抑制層施工状況		
		下層路盤工施工状況		
		アスファルト舗装工施工状況		
	完成	全体の仕上がり状況		
出来形検査	寸法確認	出来形図面と設計図面の照合		
		現場実測検査		
		弁栓類台帳による現場実測検査		
成果品検査		施工計画書と成果品の照合		
		工事旬報と工事記録写真の照合		
		工事記録写真の整理状況		
		成果品内容検査		

社内検査総評

